



REFIZ

POCTIVÉ DŘEVOSTAVBY

22 let stavíme pro Vás rodinné domy, bez zálohových plateb

Položkový rozpočet: systém s větranou štěrbinou

Jméno: Dřevostavby Refiz 2x2+KK kontakt: x

Základová deska		
1	Železobetonová základová deska, základové pasy s nosnou základovou deskou vystuženou ocelovou sítí, a s konstrukční vrstvou z drceného kameniva. Rozvody odpadů, kanalizace, vody, el. energie. Hydroizolační folie proti vlhkosti.	0,00

Rodinný dům - difúzně otevřený systém - skladba		
2	Nosný rám domu-dřevěné konstrukční hranoly spojené čepováním, vnitřní opláštění systém Rigips, trojitá minerální dělená tepelná izolace 24 cm, vnitřní parotěsná folie, vnější paropropustná folie, provětrávaná mezera, opláštění z OSB desek s kontaktním distančním systémem a tenkovrstvou omítkou. Okna plastová 6komora dvojsklo, střešní krytina betonová taška.	1 664 609,57

Zařizovací předměty		
3	Zařizovací předměty (1NP, 2NP) dle standartu firmy Refiz + komletace (1NP, 2NP) umývatko, umyvadlo, záchod, sprchový kout, vana (množství viz projekt)	48 412,00

Vytápení		
4	el. Přímotopy (1NP, 2NP) standart	58 800,00

Interiérové vybavení		
5	Dlažba keramická + obklady (300 Kč /m2 - materiál, 300 Kč/m2 práce, , podlaha laminátová (d+m 600 Kč/m2), interierové dveře (4700 Kč d + m), dřevěné schody dle standardu stavby (d + m)65 000 Kč, skládací půdní schody (5050 Kč), garážová vrata (30 000 Kč)	100 419,38

cena bez DPH	1 872 241 Kč
DPH 15 %	280 836 Kč
Cena za objekt celkem	2 153 077 Kč

